

Ogólne warunki techniczne montażu stojaków na rowery przed budynkiem przy ul. Św. Szczepana 5

Warunki :

1. Wycięcie części balustrady z rur stalowych po obu stronach wejścia do budynku na długości 8 m (po około 4 m z każdej strony) w celu możliwości wykonania utwardzenia terenu i montażu stojaków.
2. Przesunięcie dwóch kwietników (donice betonowe z kwiatami).
3. Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm na pow. 8,82 m² (rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr. 10 cm, ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podsypka cementowa – piaskowa zagęszczona ręcznie, nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 6 cm – szarej na podsypce piaskowej.
4. Zakup i montaż 4 stojaków na rowery (stojak U-16 owalny z stali nierdzewnej z poprzeczką i tabliczką – www.stojaknarower.pl).
5. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bhp.
6. W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu materiałów podemontażowych z utylizacją.

