

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej <chodnik północny>46,87*2,5 <chodnik północny pozostały>9,0*2,5+2*0,5*1,9*1,15 <chodnik wschodni>11,8*2,65+0,5*2,23*2,03+0,5*1,8*1,7	m ² m ² m ²	 117,175 24,685 35,063	
				RAZEM	176,923
2	KNR 2-31 0407-02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <chodnik północny>(46,87*2)-11,30-1,56-4,88 <chodnik północny pozostały>9,0*2+0,2*2+2,5*3 <chodnik wschodni>11,80+0,78+0,67	m m m m	 76,000 25,900 13,250	
				RAZEM	115,150
3	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żułbetonowych na odległość 20 km poz.1*0,05 poz.2*0,06*0,2	m ³ m ³ m ³	 8,846 1,382	
				RAZEM	10,228
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm poz.1	m ² m ²	 176,923	
				RAZEM	176,923
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.4	m ² m ²	 176,923	
				RAZEM	176,923
6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV poz.9	m m	 134,250	
				RAZEM	134,250
7	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km grunt.kat. IV poz.6*0,20*0,30	m ³ m ³	 8,055	
				RAZEM	8,055
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.6*0,10*0,30	m ³ m ³	 4,028	
				RAZEM	4,028
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.2 <chodnik północny pozostały>4,8+2,5 <chodnik wschodni>11,80	m m m m	 115,150 7,300 11,800	
				RAZEM	134,250
10	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.1	m ² m ²	 176,923	
				RAZEM	176,923
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m ² m ²	 176,923	
				RAZEM	176,923
12	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia <chodnik północny>(46,87*0,2*2)-((11,30+1,56+4,88)*0,2) <chodnik północny pozostały>5,0*0,2*2	m ² m ² m ²	 15,200 2,000	
				RAZEM	17,200

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Kłopotowców 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

Michał
2022

str. 1/2

