

Zadanie nr 2 - Śmietnik i utwardzenie miejsc postojowych przy pawilonie handlowo – usługowym Osinowa 14,16

1. Przedmiot przetargu

- 1.1. Wykonanie śmietnika z utwardzeniem terenu, na którym stoi.
- 1.2. Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych z wjazdem z ulicy zaplecza pawilonu.

2. Zakres prac.

- 2.1. **Wykonanie śmietnika** z utwardzeniem terenu, na którym śmietnik stoi.
 - a. Przyjęto wersję wiaty śmietnikowej metalowej.
 - b. Wiata śmietnikowa na 7 pojemników o pojemności 1100 l każdy.
 - c. Zaleca się zachowanie wymiarów podanych na załączonym planie sytuacyjnym i uwzględnionych w wykonanym planie zagospodarowania terenu.
 - d. Utwardzenie terenu w technologii kostki typu pozbruk.
- 2.2. **Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych** z wjazdem z ulicy.
 - a. Utwardzenie miejsc postojowych jako nawierzchnia z brukowych płyt ażurowych grubości 10 cm.
 - b. Wjazd z ulicy jako nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm.
- 2.3. Usytuowanie elementów niniejszego zadania podano na załączonym planie sytuacyjnym.
- 2.4. Zestawienie prac podano w załączonym przedmiarze.
- 2.5. Oferenci przed sporządzeniem ofert powinni dokonać wizji lokalnej w celu oceny zadania i uwzględnienia w ofercie wszystkich prac i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienie w ofercie związanych z tym kosztów.
- 2.6. W ofercie należy podać **w oddzielnych pozycjach** ceny: – śmietnika (jak w dziale 1 przedmiaru)
– miejsc postojowych (jak w dziale 2 przedmiaru)
i cenę za całość zadania.

3. Lokalizacja prac.

Działka pawilonu handlowo-usługowego Osinowa 14,16, część od strony tylnej budynku – od strony południowej

4. Wytyczne, wymagania.

- a. Wykonawca powiadomi mieszkańców i użytkowników pawilonu i okolicznych budynków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia prac, umieszczając informację w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń i za wycieraczkami parkujących samochodów).
 - b. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zaniechania i szkody wyrządzone Zamawiającemu, również przez jego pracowników, mieszkańcom lub osobom trzecim podczas realizacji zadania.
 - c. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż. jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami.
 - d. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, pod nadzorem uprawnionej osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane (kierownik budowy).
 - e. Wywóz i utylizacja odpadów winna być w kalkulowana w cenę za wykonane usługi, a jej koszt obciąża Wykonawcę.
 - f. W ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania oraz transport materiałów do wbudowania.
 - g. Zalecane ubezpieczenie OC.
5. Specyfikacja niniejszego zadania składa się z 4 stron.
6. W załączeniu plan sytuacyjny na odwrocie i przedmiar.

29.10.2020

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP I - Śmietnik w wersji metalowej wiaty śmietnikowej z utwardzeniem posadzki pod wiatą, przed wiatą i opaski wokół niej, wstępnie dla celów kosztorysowych przyjęto wiatę f-my Ślizek typu MINOS HP na 7 pojemników, o wymiarach 4,35x4,35m			
d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod wiatę śmietnikową z posadzką i z opaską wokół wiaty i pod utwardzenie przed wiatą, w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		5,50*6,50	m ²	35,750	
				RAZEM	35,750
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie, na odcinku śmietnika, krawężników betonowych 15x30 cm ulicy, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
3	KNR 4-01 d.1 0108-03 0108-04 + wycena własna	Wywóz ziemi i krawężników z rozbiórki samochodami skrzyniowym, grunt.kat. IV	m ³		
		poz.1*0,30+poz.5*0,30*0,30+poz.2*0,15*0,30	m ³	13,132	
				RAZEM	13,132
4	wycena własna d.1	Wykonanie fundamentów pod słupy wiaty śmietnikowej - stopy prefabrykowane w asortymencie dostawcy wiaty śmietnikowej, prefabrykowane elementy fundamentów o wymiarach 40x40cm, wys. 40cm, wykonanie fundamentów kompletne: dostawa stóp, wykop, montaż z wypoziomowaniem, zasypanie z ubiciem gruntu	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2*5,50+2*6,50	m	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe ulicy, wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
7	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		5,50+2*6,50	m	18,500	
				RAZEM	18,500
8	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/45 mm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.1	m ²	35,750	
				RAZEM	35,750
9	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm	m ²		
		poz.8	m ²	35,750	
				RAZEM	35,750
10	wycena własna d.1	Wiaty śmietnikowej dla 7 pojemników 1100 I - dostawa i montaż. Wiaty typu MINOS HP o wymiarach 4,35x4,35m, metalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dach 2-spadowy z blachy, rynny z rurami spustowymi (2 kompl.), odboje wewnętrzne przeciw uderzeniom pojemników w ściany, w drzwiach wkładka patentowa numerowana z kompletem 20 kluczy, kolor wiaty do uzgodnienia z inwestorem.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-23 d.1 0403-03	Słupki stalowe ograniczające najjeżdżanie samochodami na wiatę śmietnikową. Analogia jak: Ogródnienia wewnętrzne płyty boiska - barierki stalowe na słupkach z rur bez wypełnienia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2		ETAP II - Utwardzenie miejsc postojowych - 7 stanowisk postojowych z dojazdem i z wjazdem z ulicy			
12	KNR 2-31 d.2 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm, w miejscu projektowanego wjazdu z ulicy	m ²		
		5,0*3,50	m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
13	KNR 4-01 d.2 0108-18 0108-20 + wycena własna	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi rozebranej nawierzchni asfaltowej. Analogia jak: Wywiezienie gruzu ...	m ³		
		poz.12*0,10	m ³	1,750	
				RAZEM	1,750
14	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzenia, w gruncie kat. I-IV	m ²		
		głębokości 45 cm	m ²	148,500	
		11,0*19,50+2,50*5,00-2*(3,14*5,0*5,0*0,5)	m ²	148,500	
				RAZEM	148,500
15	KNR 2-31 d.2 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		<po obwodzie> 3,14*5,00+15,00+2*5,00+11,00+15,00+5,00+10,00	m	81,700	
		<środkowe> 15,00	m	15,000	
		<krawężnik ulicy> 11,00	m	11,000	
				RAZEM	107,700

**DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY**

61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi grunt.kat. IV poz. 14*0,45+poz. 15*0,40*0,40	m ³ m ³	 84,057	 84,057
				RAZEM	84,057
17	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki jezdni, betonowa z oporem poz. 15*(0,20*0,40+0,15*0,15)	m ³ m ³	 11,039	 11,039
				RAZEM	11,039
18	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej poz. 15	m m	 107,700	 107,700
				RAZEM	107,700
19	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08	Podbudowa - dolna warstwa odsączająca (pełniąc funkcję warstwy mrozochronnej) z gruntu niewysadzinowego G1 grubości 15cm - Analogia jak: Warstwy odsączające z żwiru w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz. 14	m ² m ²	 148,500	 148,500
				RAZEM	148,500
20	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza - górna warstwa - z mieszanki niezwiązanej 0/45 mm (kru-szywo łamane stabilizowane mechanicznie) grubości po zagęszczeniu 15 cm poz. 19	m ² m ²	 148,500	 148,500
				RAZEM	148,500
21	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnia wjazdu z ulicy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grub. 4 cm 4,50*5,00	m ² m ²	 22,500	 22,500
				RAZEM	22,500
22	KNR 2-31 d.2 0309-05	Nawierzchnia parkingu (bez wjazdu z ulicy) z płyt drogowych betonowych ażurowych 60x40cm, o grub. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - z wyjątkiem nawierzchni wjazdu z ulicy poz. 20-poz. 21	m ² m ²	 126,000	 126,000
				RAZEM	126,000
23	wycena włas-na d.2	Wypełnienie żwirem otworów w płytach ażurowych (obmiar podaje całą powierzchnię płyt brutto), poz. 22	m ² m ²	 126,000	 126,000
				RAZEM	126,000
24	KNR 2-31 d.2 0511-03	Naprawa jezdni szerokości 20 cm wzdłuż nowego krawężnika wjazdu, w technologii kostki typu pozbruk JAK: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10*0,20	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

4/4

29.10.2020

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

4/4