



Załącznik do zadania nr 7

**Montaż stojaków do parkowania rowerów wraz z utwardzeniem terenu  
- 2 lokalizacje :**

- 1. Czechosłowacka 9,11,13,**
- 2. Wiklinowa 10,12,14**

- 1) Przy jednej lokalizacji 2 stojaki z stali nierdzewnej zabetonowane w gruncie (przykładowa fotografia).
- 2) Teren utwardzony zakończony krawężnikiem - 1 lokalizacji o powierzchni 5 m<sup>2</sup> ( 2,5 x 2,0 ) z kostki brukowej położonej na betonie (teren wykorytowany, położenie podkładu piaskowo – żwirowego gr. 15 cm i betonu – B 10 ,gr. 10 cm ). Krawężnik 8 cm x 100 cm o łącznej długości – 2,0 m + 2,5 m + 2,0 m = 6,5 m. Teren z jednej strony przylega do chodnika budynku.

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA  
DZIAŁ TECHNICZNY  
61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

*R. Kowalski*  
29 października 2020